

水戸済生会総合病院 本館2病棟ICU改修工事

参考数量書

符号	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水戸済生会総合病院 本館2病棟ICU改修工事						
1	建築工事		1.0	式			
2	電気設備工事		1.0	式			
3	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
	共通仮設費		1.0	式			
	積み上げによる共通仮設		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	合計(工事価格)						
	消費税		1.0	式			
	工事費総額						

符号	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積み上げによる共通仮設						
	交通誘導員 B	180日×1/2=90人工		人			
	化学物質の濃度測定	パンプ型採取機器	5.0	箇所			
	小 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
1	直接仮設工事						
	(外 部)						
	墨出し	個別改修	40.6	m2			
	養生	個別改修	126	m2			
	整理清掃後片付け	個別改修	126	m2			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠幅900 H=12m未満	268	m2			
	養生シート張り	防炎Ⅰ類	268	m2			
	小幅ネット張り		42.6	m			
		渡り橋付W1200xD700					
	仮設階段	W1200×D4000×H4500	1	箇所			
	改修窓から出入り	L=3800 W=1200					
	仮設渡り橋設置	階段両サイド 3段設置	1	箇所			
	屋上						
	コンパ ン等及び養生シート敷設		630	m2			
	駐車スペース						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	カラーコーン		4	箇所			
	(内 部)						
	(地下1階・1階天井改修)						
	墨出し	個別改修	392	m2			
	養生	個別改修	392	m2			
	整理清掃後片付け	個別改修	392	m2			
		H=4.0以下					
	内部脚立足場	個別改修	392	m2			
	(2階改修)						
	墨出し	複合改修	739	m2			
	養生	複合改修	739	m2			
	整理清掃後片付け	複合改修	739	m2			
		H=4.0以下					
	内部脚立足場	複合改修	739	m2			
	仮囲い	H=2300 LGS65 両面石膏ボード t=12.5	21.2	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	小 計						
2	躯体改修工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	243	kg			
	鉄筋加工組立	小型構造物	233	kg			
	鉄筋運搬費	4t	233	kg			
	ケミカルアンカー	M10 L=85	56	本			
	ケミカルアンカー	D10	80	本			
	溶接金網	φ6-100×100 材工共	71.6	m2			
	コンクリート	Fc21N S15	6.6	m3			
	コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物	6.6	m3			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	小 計						
3	防水工事						
	(外 部)						
	建具廻り						
	シーリング	変成シリコン(MS-2) 15×10	177	m			
	(内 部)						
	流し台取合						
	シーリング	変成シリコン(MS-2) 10×10	11.3	m			
	洗面器・洗面台他取合						
	シーリング	変成シリコン(MS-2) 10×10	24.3	m			
	ライニング取合						
	シーリング	変成シリコン(MS-2) 10×10	49.9	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	壁RC/ボート取合						
	シーリング	変成シリコン(MS-2) 10×10	67.3	m			
	小 計						
4	木工事						
	(内 部)						
	2FNS休憩室						
	掲示板枠	25×35 スプルス	7.4	m			
	2F医療消耗品コーナー	(A-09・30)					
	付鴨居	100×35 スプルス	12.1	m			
	家具裏補強合板	W=100 t=12	3.3	m			
	家具裏補強合板	W=150 t=12	0.9	m			
	家具裏補強合板	W=250 t=12	3.3	m			
	家具裏補強合板	t=12	1.7	m ²			
	2F廊下	(A-31)LGS面					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	壁付手摺補強	W=100 t=12	5.5	m			
	間仕切小口/アルミサッシ取合						
	サッシ取合方立	W135×D25(枠)+W50×D100	1.6	m			
	小 計						
5	金属工事						
	(内 部)						
	壁						
	軽量鉄骨壁下地	65型 捨貼 @450	452	m2			
	ライニング 壁						
	軽量鉄骨壁下地	65型 捨貼 @450	33.1	m2			
	柱型						
	軽量鉄骨壁下地	65型 捨貼 @450	46.8	m2			
	RC添壁						
	軽量鉄骨壁下地	65型 捨貼 @450	133	m2			
	壁						
	壁開口補強	65型	168	m			
	RC添壁面						
	壁開口補強	65型	5.1	m			

本 工 事 内 訳 書						
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価	備 考
	下り天井	19型 直貼用 @300				
	軽量鉄骨下り天井	H=300~500	55.5	m		
	天井	H=1.5m未満				
	軽量鉄骨天井下地	19型 直貼用 @225	538	m2		
	天井	H=1.5~3.0m 振止共				
	軽量鉄骨天井下地	19型 直貼用 @225	42.2	m2		
	天井	H=1.5m未満				
	軽量鉄骨天井下地	19型 直貼用 @300	261	m2		
	天井	H=1.5m未満				
	軽量鉄骨天井下地	19型 捨貼用 @360	300	m2		
	天井					
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 450×450	87	箇所		
	B1F	(A-36)				
	天井点検口	450角 アルミ製 額縁タイプ	6	箇所		
	1F	(A-34)				
	天井点検口	450角 アルミ製 額縁タイプ	30	箇所		
	2F	(A-25)				
	天井点検口	450角 アルミ製 額縁タイプ	38	箇所		
	2F	(A-25)				
	天井点検口	450角 アルミ製 ソール密閉型	13	箇所		
		Joto:SPC-4545A同等品				
		田中金属:AT120F同等品				

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	AW-5	W4554×H1505		1箇所			
	AW-6	W300×H300		1箇所			
	AD-1	W1800×H2300		5箇所			
	AD-1	自動ドアエッジ装置		5箇所			
	小 計						
b	鋼製建具						
	SD-1	W2350×H2000		2箇所			
	SD-2	W2080×H2000		2箇所			
		三方枠					
	SF-1	W1250×H2000 焼付塗装		2箇所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
		三方枠					
	S F - 2	W1100×H2000 焼付塗装		1 箇所			
		三方枠					
	S F - 3	H=2600 焼付塗装		1 箇所			
	S D	既存扉に錠前(本締錠)取付		2 箇所			
	小 計						
c	軽量鋼製建具						
		半自動開閉式					
	L S D - 1	W1300×H2000		1 箇所			
		半自動開閉式					
	L S D - 2	W1120×H2000		1 箇所			
		半自動開閉式					
	L S D - 3	W1120×H2000		1 箇所			
		半自動開閉式					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	L S D - 4	W1020×H2000		2箇所			
		半自動開閉式					
	L S D - 5	W1020×H2000		3箇所			
		半自動開閉式					
	L S D - 6	W920×H2000		1箇所			
		半自動開閉式					
	L S D - 7	W920×H2000		1箇所			
	L S D - 8	W1200×H1900		4箇所			
	L S D - 9	W1200×H1900		2箇所			
	L S D - 10	W900×H1900		2箇所			
	小 計						
d	鋼製パーティション						
	S P - 1	W4560×H2000(ハンパ [®] -扉は別途)		2箇所			
		ガラス・ブラインド [®] 共					
	S P - 2	W2540×H2600		1箇所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
		ガラス・ブライド 共					
	小 計						
8	ガラス工事						
	LSD-5・6						
	すりガラス	t=4 W150×H150		4 枚			
	LSD-2・4						
	すりガラス	t=4 W150×H800		3 枚			
	LSD-9・10						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	型板ガラス	t=4 W150×H150		4 枚			
	AD-1						
	強化ガラス	t=6 2.00㎡以下		16.2 m2			
	AW						
	複層ガラス	FL6+A6+FL6 2.00㎡以下		73.4 m2			
	ガラス留めシーリング	5×5		645 m			
	小 計						
9	塗装工事						
	(内 部)						
	天井						
	E P塗	ケイカル板面		27.9 m2			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	掲示板枠						
	E P 塗	木部 糸W=300以下	7.4	m			
	付鴨居						
	E P 塗	木部 糸W=300以下	12.1	m			
	サツ取合方立						
	E P 塗	木部 糸W=300以下	12.1	m			
	既存額縁	外処理共					
	E P 塗替	木部 糸W=300以下	177	m			
	開口枠						
	S O P 塗	鉄部	8.1	m ²			
	鋼製建具面						
	S O P 塗	鉄部	206	m ²			
	小 計						
10	内装工事						
	(内 部)						
	床						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	長尺塩ビシート貼り	t=2.8 直貼	53.7	m2			
	床						
	長尺塩ビシート貼り	t=2.8 直貼(多湿部)	17.9	m2			
	床	既存面					
	長尺塩ビシート貼り	t=2.8 直貼	677	m2			
	床	既存面					
	長尺塩ビシート貼り	t=2.8 直貼(多湿部)	13.7	m2			
	床						
	ケレン処理	既存床面	691	m2			
	巾木						
	ビニル巾木	H=75	477	m			
	巾木						
	長尺塩ビシート貼り巻上	H=100 t=2.8	82.1	m			
	巾木						
	長尺塩ビシート巻上見切	塩ビ製	82.1	m			
	壁						
	ケレン処理	既存珪外面	28.6	m2			
	壁						
	石膏ボード	t=12.5+12.5 貼物下	559	m2			
	壁						
	石膏ボード	t=12.5+12.5 捨貼下	3.1	m2			

本 工 事 内 訳 書						
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価	備 考
	壁					
	石膏ボード	t=12.5+12.5 素地	57.1	m2		
	壁					
	石膏ボード	t=12.5+12.5 素地(天井裏)	325	m2		
	壁					
	耐水石膏ボード	t=9.5 捨貼下	111	m2		
	壁					
	耐水石膏ボード	t=9.5 素地	2	m2		
	ライニング 壁					
	耐水石膏ボード	t=9.5 捨貼下	25.9	m2		
	壁					
	化粧ケイカル板	t=6 アルミジョイナー共	169	m2		
	ライニング 壁					
	化粧ケイカル板	t=6 アルミジョイナー共	19	m2		
	ライニング 壁(病室)					
	メラミン化粧板		6.9	m2		
	壁	不燃				
	クリーンクロス	石膏ボード面	277	m2		
	壁	不燃 既存面ケレン処理共				
	クリーンクロス	珪藻土面	188	m2		
	壁	不燃 既存面ケレン処理共				
	クリーンクロス	石膏ボード面	12.2	m2		
	壁	不燃				
	ビニールクロス	石膏ボード面	282	m2		
	壁	不燃 既存面ケレン処理共				
	ビニールクロス	珪藻土面	265	m2		
	壁					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	掲示用クロス	鉄板面	3.1	m2			
	下り天井						
	石膏ボード	t=12.5 貼物下	17.3	m2			
	下り天井	不燃					
	クリーンクロス	石膏ボード面	15.9	m2			
	下り天井	不燃					
	ビニールクロス	石膏ボード面	1.4	m2			
	天井						
	化粧石膏ボード	t=9.5	580	m2			
	天井						
	ロックウール化粧吸音板	t=12 捨貼GB-R9.5共	300	m2			
	天井						
	ケイカル板	t=6 塗装下	27.9	m2			
	天井						
	石膏ボード	t=9.5 貼物下	233	m2			
	天井	不燃					
	クリーンクロス	石膏ボード面	206	m2			
	天井	不燃					
	ビニールクロス	石膏ボード面	27.6	m2			
	壁						
	コーナービート	塩ビ製	199	m			
	天井						
	廻縁	塩ビ製	917	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	(外 部)						
	病院正面入口	(A-28)					
	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ舗装復旧	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ(透水性)t=80	13.5	m2			
		クッション材(砂):t=30					
		路盤材料:C-40					
		W3400xD4500					
	(内 部)						
		(A-28)					
	避難救助袋移設	取外し及び再設置	1	箇所			
		2階病室(4床)から2階ﾊﾞﾙｺﾆｰに移設					
		床固定金物					
		(A-28・29)全埋め型					
	消火器ボックス	エニオン:UFB-1F-124H-PWH同等品	6	箇所			
		(A-28・29)ﾏｯﾄﾌﾞﾛｯｸ:YA-10NX同等品					
	消火器	ABC粉末消火器	6	箇所			
	(手摺他)						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	2Fナースステーション	(A-25)					
	作業テーブル・医師デスク(F-2)	W1468×D750×H1100		5 箇所			
		テーブル天板:メラミン® ストフォーム					
		腰立上笠木:ナラ/珪集成材 t=25UC					
		腰立上:木軸+合板下地® リ化粧合板板貼					
		キーボードトレイ:LAMP/KC-01M					
		棚:ランパ® -コア下地® リ化粧合板貼					
		ブラケット:LAMP/BTK-240					
		隔て板(1面):ランパ® -コア下地® リ化粧合板貼					
	2Fナースステーション	(A-25)					
	作業テーブル(F-3)	W1500×D750×H1100		3 箇所			
		テーブル天板:メラミン® ストフォーム					
		腰立上笠木:ナラ/珪集成材 t=25UC					
		腰立上:木軸+合板下地® リ化粧合板板貼					
		キーボードトレイ:LAMP/KC-01M					
		棚:ランパ® -コア下地® リ化粧合板貼					
		ブラケット:LAMP/BTK-240					
		隔て板(2面):ランパ® -コア下地® リ化粧合板貼					
		電源配線柱(SUS 150角)は別途計上					
	2Fナースステーション	(A-25)					
	打合せテーブル部分腰壁(F-4)	W890×D200×H1200		1 箇所			
		天板:メラミン® ストフォームt=20(KNAタイフ® 同等品)					
		側/背木口:メラミン共貼					
		腰:ランパ® -コア下地® リ化粧合板貼 4面					
		電源配線柱(SUS 150角)は別途計上					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	2Fナースステーション	(A-25)					
	ナースコール親機用台/	W1468×D750×H1100		1 箇所			
	ノートパソコン充電台(F-5)	テーブル天板:メラミン [®] ストフォーム					
		腰立上笠木:ナラ/珪集成材 t=25UC					
		腰立上:木軸+合板下地 [®] リ化粧合板板貼					
		引出し付					
		隔て板(1面):ランパ [®] -コア下地 [®] リ化粧合板板貼					
	2Fナースステーション	(A-26)					
	手洗台(F-6)	W×D750×H1100		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォームt=20(KNAタイ [®] 同等品)					
		腰:積層合板下地 [®] メラミン化粧板貼 2面					
		腰立上笠木:ナラ/珪集成材 t=25UC					
		隔て板(2面):ランパ [®] -コア下地 [®] リ化粧合板板貼					
	2F職員トイレ	(A-26)					
	手洗いカウンター(F-7)	W932.5×D260		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォーム(KNAタイ [®] 同等品)					
		カウンター [®] ブラケット:アィ/KH-343W同等品					
		ブラケット取付部: [®] ストフォーム裏積層合板					
	2F NS休憩室	(A-26)					
	窓際カウンター(F-8)	W3432×D450		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォーム(UZAタイ [®] 同等品)					
		カウンター [®] ブラケット:LAMP/BTK-480同等品					
		ブラケット取付部: [®] ストフォーム裏積層合板					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	2F処置室	(A-26)					
	流し台(F-9)	W1500×D600(欠部W290×D355)		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォーム(ZTCタイプ 同等品)					
		本体・扉:ランパ [®] -コア下地 [®] リ合板板貼					
	2F男子トイレ	(A-26)					
	手洗いカウンター(F-10)	W1700×D522		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォーム(KNAタイプ 同等品)					
		カウンター [®] ラケット:アィ/KH-343W同等品					
		ラケット取付部:ポ [®] ストフォーム裏積層合板					
	2F女子トイレ	(A-26)					
	手洗いカウンター(F-11)	W1635×D522		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォーム(KNAタイプ 同等品)					
		カウンター [®] ラケット:アィ/KH-340WA同等品					
		ラケット取付部:ポ [®] ストフォーム裏積層合板					
	2F職員トイレ	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-1)	W1635×D522		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォームt=20(KPAタイプ 同等品)					
		木口仕上:右側					
	2F内視鏡洗浄室	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-2)	W1697.5×D120		1 箇所			
		天板:メラミン [®] ストフォームt=20(KPAタイプ 同等品)					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	2F内視鏡洗浄室	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-3)	W1667.5×D120		1箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F男子トイレ	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-4)	W900×D250		1箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F男子トイレ	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-5)	W822.5×D350		1箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F男子トイレ	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-6)	W1570×D120		1箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F女子トイレ	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-7)	W835×D250		2箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F ME室	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-8)	W600×D245		1箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
		木口仕上:右側					
	2F前室-1・NS休憩室	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-9)	W700×D120		2箇所			
		天板:マミノポ [®] ストフォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
		木口仕上:両側					
	2F汚物処理室	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-10)	W1650×D120	1	箇所			
		天板:メラミン [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
		木口仕上:右側					
	2F通路	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-11)	W685×D120	1	箇所			
		天板:メラミン [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F前室-2	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-12)	W685×D120	1	箇所			
		天板:メラミン [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
	2F個室1	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-13)	W700×D320	1	箇所			
		天板:メラミン [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
		木口仕上:右側					
	2F個室2	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-14)	W700×D240	1	箇所			
		天板:メラミン [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
		木口仕上:右側					
	2Fオープ [®] ン3	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-15)	W700×D240	1	箇所			
		天板:メラミン [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)					
		木口仕上:左側					
	2Fオープ [®] ン5	(A-26)					
	ライニング天板(F-12-16)	W700×D240	1	箇所			

本 工 事 内 訳 書						
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価	備 考
		天板:マミノ [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)				
		木口仕上:左側				
	2Fオーブ [®] ン8	(A-26)				
	ライニング天板(F-12-17)	W700×D240	1	箇所		
		天板:マミノ [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)				
		木口仕上:左側				
	2Fオーブ [®] ン9	(A-26)				
	ライニング天板(F-12-18)	W700×D240	1	箇所		
		天板:マミノ [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)				
		木口仕上:右側				
	2F薬剤室	(A-26)				
	ライニング天板(F-12-19)	W700×D365	1	箇所		
		天板:マミノ [®] スト [®] フォー [®] Lt=20(KPAタイプ [®] 同等品)				
		木口仕上:左側				
	鉄筋コンクリート壁	(A-29)				
	ドレイン貫通コア抜き	φ100 RC壁厚200	1	箇所		
	鉄筋コンクリート壁	(A-29)				
	冷媒管貫通コア抜き	φ100 RC壁厚200	1	箇所		
	鉄筋コンクリート壁	(A-29)				
	ダクト貫通コア抜き	φ300 RC壁厚200	1	箇所		
		鉄筋カット部分は防錆処理				
	鉄筋コンクリート壁	(A-29)				
	透水用給排水貫通コア抜き	φ75 RC壁厚150+タイル厚40	12	箇所		

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	(サイン)						
	A						
	壁付け(ピクト)	W205xH202		22 箇所			
	B						
	塩ビシート貼り	H=40		7 箇所			
	C						
	アクリル板	W300xH100		4 箇所			
	D						
	フロア案内	W400xH400		2 箇所			
	自動ドア安全マーク	H=2000		5 箇所			
	E						
	病室番号	H=400		20 箇所			
		(天井伏図より)					
	(ブラインド)	好み:シルキ-RDS [®] -シックカー-同等品					
	2F病室1~10	横型 スラット幅25					
	ブラインド	W1800×H1700(予備2個分を含む)		19 箇所			
	2F薬剤室・器材室1・医師室	横型 スラット幅25					
	ブラインド	W1800×H1700		4 箇所			
	2F器材室3・処置室・家族控室	横型 スラット幅25					
	ブラインド	W1800×H1700		4 箇所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	モルタル塗撤去		12.4	m2			
	床						
	タフテッドカーペット撤去	t=6.5	20	m2			
	床	*アスベスト含有製品					
	長尺塩ビシート撤去	t=2.8	310	m2			
	床	*アスベスト含有製品					
	ビニルアスベストタイル撤去	t=2	406	m2			
	2F男子・女子トイレ						
	床見切撤去	ステンレス製	5.5	m			
	2F脱衣室						
	上框撤去	W50×H100 ステンレス	2	m			
	巾木						
	ビニル巾木撤去	H=75	615	m			
	巾木						
	ビニル巾木撤去	H=100	6.5	m			
	壁						
	コンクリートブロック撤去	t=100	7.1	m2			
	ライニング 壁						
	コンクリートブロック撤去	t=100	32.3	m2			
	壁						
	タイル撤去	半磁器100角 下地モルタル共	166	m2			
	ライニング 壁						
	タイル撤去	半磁器100角 下地モルタル共	30.3	m2			
	壁						
	モルタル塗撤去	t=25	152	m2			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	ライニング 壁						
	モルタル塗撤去	t=25		2	m2		
	壁						
	軽量鉄骨壁下地撤去	65型 捨貼 @450		481	m2		
	壁						
	石膏ボード撤去	t=12.5+9.5		849	m2		
	壁						
	ビニルクロス撤去			887	m2		
	下り天井	19型直貼用@360					
	軽量鉄骨天井下地撤去	H1.5m未満		1.1	m2		
	下り天井						
	石膏ボード撤去	t=12.5+9.5		1.1	m2		
	天井	H=1.5m未満					
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 直貼用 @225		1052	m2		
	天井	H=1.5~3.0m未満					
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 直貼用 @225		42.2	m2		
	天井						
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 直貼用 @300		65	m2		
	天井						
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 直貼用 @360		16.6	m2		
	天井						
	岩綿吸音板撤去	t=12+GB-R9.5		16.6	m2		
	天井						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	化粧石膏ボード撤去	t=9.5	1094	m2			
	天井						
	ルキジブボード撤去	t=6	61.6	m2			
	天井						
	バスパネル撤去		3.4	m2			
	天井						
	廻縁撤去	塩ビ製	1006	m			
	B1F						
	天井点検口撤去	450角	6	箇所			
	1F						
	天井点検口撤去	450角	30	箇所			
	2F						
	天井点検口撤去	450角	14	箇所			
	壁						
	ステンレスコーナービート撤去	ステンレス製	48.3	m			
	ブラインドボックス撤去	W120×H120程度 木製	72.4	m			
	ブラインド撤去	アルミ製	109	m2			
	鏡撤去	t=5	3.2	m2			
	2F男子便所・採尿室						
	カーテン撤去		4.8	m2			
	2F男子便所・採尿室						
	カーテンレール撤去	シングル	2.4	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	ライニング面台撤去	120×25 テラゾーブロック	27.9	m			
	トイレブース撤去	t=40	29.5	m ²			
	2F浴室						
	壁付手摺撤去	ステンレス製	3.3	m			
	L型手摺撤去		1	箇所			
	跳上げ式手摺撤去		1	箇所			
	小便器手摺撤去	W=600 ステンレス製	2	箇所			
	洗面台付手摺撤去		2	箇所			
	I型手摺撤去	L=350 ステンレス製	7	箇所			
	貼付け型バンパー撤去		166	m			
	壁付け型塩ビ手摺撤去	塩ビ製	155	m			
	2F採尿室	引違い戸付					
	蓄尿棚(23)撤去	W1600×D500×H1700	1	箇所			
	2F特別病室	折れ戸付					
	ワードローブ(26)撤去	W800×D600×H2000	1	箇所			
	2F脱衣室	ポリエステル化粧合板					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	脱衣棚(27)撤去	W450×D400×H1350		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	作業台(33)撤去	W2500×D700×H720		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	棚(33)撤去	W2500×D270×H1040		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	棚(36)撤去	W3580×D500×H2300		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	机(37)撤去	W3440×D700×H720		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	棚(37)撤去	W3440×D450×H900		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	流し(39A)撤去	W4700×D650×H840		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	開き戸付棚(39A)撤去	W4700×D400×H700		1 箇所			
	2F病室(ICU6床)						
	ICUカウンター撤去	W4650×D750×H960		3 箇所			
	2F特別病室・処置室	サンウエーブ ホーローキャビネット					
	流し台撤去	W1200×D600×H800		2 箇所			
	同上						
	吊り戸棚撤去	W1200×D350×H700		2 箇所			
	同上						
	水切棚撤去	W600×D250×H250		2 箇所			
	2Fナースセンター						
	流し台撤去	W4700×D600×H800		1 箇所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	2F洗面						
	流し台撤去	W2300×D500×H700 ステンレス製		1 箇所			
	2F洗面・洗面室						
	流し台撤去	W3400×D500×H700 ステンレス製		1 箇所			
	2Fナースセンター						
	受付カウンター撤去	W2200+1900×D300 L型		1 箇所			
	2Fナースセンター	引出し付					
	受付カウンター撤去	W1900+1500×D400 L型		1 箇所			
	2F洗面・洗面室	ホ リエステル化粧板					
	掃除具撤去	W500×D700×H2000		1 箇所			
	2Fリネン庫(X5,Y7-8間)	W3600×D950×H1200					
	リネン棚撤去	2連両開き戸共		1 箇所			
	2Fリネン庫(X3-4,Y7-8間)	W1700×D700×H1200					
	リネン棚撤去	2連折れ戸共		1 箇所			
	2F病室1床	W750×D550					
	洗面化粧台撤去			1 箇所			
	2F特別病室	1418×17°					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	ユニットバス撤去			1 箇所			
	2F浴室	W1400×D800					
	浴槽撤去			1 箇所			
	(建 具)						
	STC-11						
	スチール製窓撤去	W3893×H1015 枠共		1 箇所			
	SF-3						
	スチール製三方枠撤去	W950×H1975 枠共		2 箇所			
	SF-8						
	スチール製三方枠撤去	W700×H2015 枠共		1 箇所			
	SF-9						
	スチール製三方枠撤去	W650×H1975 枠共		2 箇所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単 位	単 価		備 考
	SLD-2						
	スチール製親子開き扉撤去	W1200×H2000 枠共		3 箇所			
	SLD-6						
	スチール製片開き扉撤去	W800×H2000 枠共		2 箇所			
	SP-39	片開き扉+3連窓付					
	スチール製パネーション撤去	W3600×H2300 枠共		1 箇所			
	WD-5						
	木製親子開き扉撤去	W1200×H2000 枠共		2 箇所			
	WD-11						
	木製片開き扉撤去	W1100×H2000 枠共		7 箇所			
	WD-12						
	木製片開き扉撤去	W800×H2000 枠共		2 箇所			
	WD-13						
	木製片開き扉撤去	W700×H2000 枠共		1 箇所			
	WD-20						
	木製片開き扉撤去	W720×H1960 枠共		5 箇所			
	WD-24						
	木製片開き扉撤去	W600×H1810 枠共		9 箇所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	小 計						
a	発生材運搬						
	発生材運搬	鉄筋コンクリート	19.7	m3			
	発生材運搬	無筋コンクリート	14.7	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器類	3.8	m3			
	発生材運搬	木屑	49.5	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	4.9	m3			
	発生材運搬	廃石膏ボード アスベスト含有	29.2	m3			
	発生材運搬	床長尺塩ビシート・床ビニルアスベストタイル	1.7	m3			
	発生材運搬	鉄屑	7	t			
	発生材運搬	建具(アルミ)	0.6	t			
	発生材運搬	建具(スチール)	0.6	t			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格		単位	単 価		備 考
	小 計						
b	発生材処分						
	発生材処分	鉄筋コンクリート	19.7	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート	14.7	m3			
	発生材処分	ガラス・陶磁器類	3.8	m3			
	発生材処分	木屑	49.5	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	4.9	m3			
	発生材処分	廃石膏ボード アスベスト含有	29.2	m3			
	発生材処分	床長尺塩ビシート・床ビニルアスベストタイル	1.7	m3			
	発生材処分	鉄屑	7	t			
	発生材処分	建具(アルミ)	0.6	t			

